Computo metrico estimativo

PSR 2007-2013 - Misura 125 - Azione 2 - Realizzazione di opere per l'impermeabilizzazione dell'invaso Vena e per la razionalizzazione della risorsa idrica della rete irrigua Vena-Lazzaro nel Comune di Motta San Giovanni (RC)

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
		Computo							
1	E.01.10.10.a	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi mecca... muratura o conglomeratoScavo di pulizia o scotico							
		tratto A-B		160,00	4,50		720,00		
		tratto C-D		310,00	4,50		1395,00		
		tratto D-E		410,00	4,50		1845,00		
		tratto scarico		60,00	4,50		270,00		
					Sommano	m²	4230,00	0,76	3 214,80
2	E.01.10.30.c	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanic...r tale quella ancora scavabile con benna da roccia							
		tratto A-B		160,00	4,20	1,10	739,20		
		tratto C-D		310,00	4,20	1,10	1432,20		
		tratto D-E		410,00	4,20	1,10	1894,20		
		tratto scarico		60,00	4,20	1,10	277,20		
					Sommano	m³	4342,80	9,33	40 518,32
3	E.03.10.10.a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera p...erro di armatura, con i seguenti dosaggi:150 kg/m³							
		tratto A-B x magrone		160,00	4,20	0,10	67,20		
		tratto C-D x magrone		310,00	4,20	0,10	130,20		
		tratto D-E x magrone		410,00	4,20	0,10	172,20		
		tratto scarico x magrone		60,00	4,20	0,10	25,20		
					Sommano	m³	394,80	86,49	34 146,25
4	E.03.30.10.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per...ntatto con il calcestruzzo.per opere in elevazione							
		tratto A-B		160,00		1,70	272,00		
		tratto C-D		310,00		1,70	527,00		
		tratto D-E		410,00		1,70	697,00		
		tratto A-B		160,00		1,30	208,00		
		tratto C-D		310,00		1,30	403,00		
		tratto D-E		410,00		1,30	533,00		
		tratto scarico		60,00		1,70	102,00		
		tratto scarico		60,00		1,30	78,00		
					Sommano	m²	2820,00	25,04	70 612,80
5	E.03.10.10.c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera p...erro di armatura, con i seguenti dosaggi:250 kg/m³							
		tratto A-B in fondazione		160,00	4,00	0,40	256,00		
		tratto C-D in fondazione		310,00	4,00	0,40	496,00		
		tratto D-E in fondazione		410,00	4,00	0,40	656,00		
		tratto A-B in elevazione	2,00	160,00	0,40	1,30	166,40		
		tratto C-D in elevazione	2,00	310,00	0,40	1,30	322,40		
		tratto D-E in elevazione	2,00	410,00	0,40	1,30	426,40		
		tratto scarico in fondazione		60,00	4,00	0,40	96,00		
		tratto scarico in elevazione	2,00	60,00	0,40	1,30	62,40		
					Sommano	m³	2481,60	89,78	222 798,05
6	E.03.40.10.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato ceme... Fe B 38 K, Fe B 44 KAcciaio in barre per armature							
		Kg 28 per mc di cls	28,00	2481,60			69484,80		
					Sommano	kg	69484,80	1,18	81 992,06
7	E.01.10.20.b	Scavo di splateamento eseguito con mezzi meccaniciIn rocce tenere							
								A riportare	453 282,28

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
								Riporto	453 282,28
		svuotamento invaso e pulizia fondo dell'invaso sezione media per mq 4.000 *Alt./Peso:0.35*	4000,00			0,35	1400,00		
					Sommano	m³	1400,00	6,67	9 338,00
8	E.01.50.10. a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da la...di discarica autorizzataper trasporti fino a 10 km							
		materiale proveniente dalla pulizia dell'invaso	1400,00				1400,00		
					Sommano	m³	1400,00	6,69	9 366,00
9	R.02.40.30. b	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qual...uito con qualunque mezzoDi calcestruzzo non armato							
		per ammorsamento telo impermeabile		550,00	0,40	0,20	44,00		
					Sommano	m³	44,00	238,49	10 493,56
10	E.12.30.10. c	Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati a secco:da 500 g/m²							
			12800,00				12800,00		
					Sommano	m²	12800,00	3,58	45 824,00
11	E.12.30.40. b	Impermeabilizzazione di coperture piane con l'impi...o poliestere da fiocco da 500 g/m²:spessore 2,0 mm							
			12800,00				12800,00		
					Sommano	m²	12800,00	22,26	284 928,00
12	E.03.10.10. b	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera p...erro di armatura, con i seguenti dosaggi:200 kg/m³							
		per ammorsamento telo impermeabile		550,00	0,40	0,20	44,00		
					Sommano	m³	44,00	87,57	3 853,08
		Computo Totale 817 084,92							
								Totale	**817 084,92**
		Oneri per la sicurezza (2%)							**16 341,70**
		Totale compresi oneri sicurezza							**833 426,62**